

1. DATOS GENERALES DEL LEVANTAMIENTO

Línea de Transmisión:	Espacio de Trabajo Limpio	Tensión Nominal:	220 kV
Sensor / Dron:	DJI Matrice 350 RTK + Zenmuse P1	Altitud de Vuelo:	65 m AGL
Longitud Tramo:	1.8 km	Ancho Servidumbre:	12 metros

2. RESUMEN EJECUTIVO DE VEGETACIÓN

213 Total en Servidumbre	75 Críticos (< 4m)	67 Riesgo Alto (4-7m)	71 Preventivos (7-10m)
-----------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

3. INVENTARIO DE ÁRBOLES PRIORITARIOS (EN SERVIDUMBRE DE 12M)

ID	Dist. Cable	Riesgo	Altura/Copa	Especie	Acción Operativa
ARB-508	0,03 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-240	0,07 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-472	0,07 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-492	0,08 m	CRITICO	11,3m / 2,6m	Pino Radiata (Pinus radiata)	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-081	0,09 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-089	0,15 m	CRITICO	11,8m / 2,6m	Eucalipto (Eucalyptus globulus)	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-147	0,16 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-207	0,16 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-204	0,22 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-597	0,23 m	CRITICO	11,8m / 2,6m	Eucalipto (Eucalyptus globulus)	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-078	0,26 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-591	0,27 m	CRITICO	11,8m / 2,6m	Eucalipto (Eucalyptus globulus)	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-077	0,28 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-266	0,28 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-514	0,3 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-180	0,33 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-253	0,38 m	CRITICO	11,3m / 2,6m	Pino Radiata (Pinus radiata)	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-345	0,41 m	CRITICO	11,3m / 2,6m	Pino Radiata (Pinus radiata)	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-420	0,45 m	CRITICO	11,8m / 2,6m	Eucalipto (Eucalyptus globulus)	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-086	0,46 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-203	0,5 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-456	0,53 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-502	0,53 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-542	0,59 m	CRITICO	8,5m / 2,6m	Matorral / Vegetación Densa	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)
ARB-073	0,6 m	CRITICO	11,3m / 2,6m	Pino Radiata (Pinus radiata)	Poda / Tala Inmediata (Interferencia Severa)

4. VALIDACIÓN TÉCNICA Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Piloto UAV / Operador RPAS Levantamiento Aerofotogramétrico	Ingeniero Geomático / SIG Procesamiento y Ortomosaico	Jefe de Mantenimiento Aprobación Plan de Tala/Poda
---	---	--